



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αντικείμενο: «Προμήθεια και εργασίες χώρων WC 3^{ου} /5^{ου}
Νηπιαγωγείου Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης»
Εκτιμωμένη δαπάνη 2,926,40€ με ΦΠΑ € συμπτ. 24%
Αριθ. Μελέτης: 28/2019Τ.Υ.
CPV: 45214210-5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά το υπ' αριθμ. πρωτ. 167/09-04-2019 αίτημα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης, κου. Ηλία Τσουχνικά και αφορά την προμήθεια και εργασίες χώρων WC 3ου /5ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων του Δήμου Πεντέλη του Δήμου Πεντέλης.

Είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη προμήθεια και εργασίες με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των σχολείων και για την δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών λειτουργίας τους.

Αναλυτικότερα θα προβούμε στην προμήθεια και εργασίες των παρακάτω:

Αποξήλωση υφιστάμενων ουρητηρίων (4 τεμάχια) & βάσης από σκυρόδεμα (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και αποκομιδή μπαζών με κάδο).

Αποξήλωση υφιστάμενων πλακιδίων δαπέδου τοίχου και αποκομιδή τους.

Προσαρμογή υφιστάμενης υδραυλικής υποδομής δαπέδου (2 υφιστάμενα φρεάτια, 3 υφιστάμενα σχαράκια, 7 υφιστάμενες τάπες) βάσει των νέων πλακιδίων

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου πάνω από υφιστάμενα

Διάστρωση τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου (στη θέση των αποξηλωμένων ουρητηρίων)

Νέα επιχρίσματα αποκατάστασης τοιχοποιίας

Αναμονή ύδρευσης-αποχέτευσης για νέο νιπτήρα (χωρίς την προμήθεια του νιπτήρα), στο σημείο των αποξηλώσεων ουρητηρίων.

Κόψιμο υφιστάμενης ξύλινης πόρτας λόγω διάστρωσης νέων πλακιδίων.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη να είναι άριστης ποιότητας, σύγχρονης κατασκευής με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και να καλύπτουν τα θέματα ασφαλείας απ' όλες τις απόψεις.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την μεταφορά παράδοση και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον χώρο εγκατάστασής τους.

Η προμήθεια και οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του έργου θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου του σχολείου και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των μαθητών, του προσωπικού και των διερχομένων.

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του.

Η παραπάνω προμήθεια είναι οι κατ' ελάχιστον απαιτήσεις της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνική περιγραφή για πλήρη περαιωμένη και ασφαλή προμήθεια και εγκατάσταση σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την πλήρη και έντεχνη προμήθεια και εγκατάσταση είναι:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Αποξήλωση υφιστάμενων ουρητηρίων (4 τεμάχια) & βάσης από σκυρόδεμα (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και αποκομιδή μπαζών με κάδο) :	400,00
2	Αποξήλωση υφιστάμενων πλακιδίων δαπέδου τοίχου και αποκομιδή τους	200,00
3	Προσαρμογή υφιστάμενης υδραυλικής υποδομής δαπέδου (2 υφιστάμενα φρεάτια, 3 υφιστάμενα σχαράκια, 7 υφιστάμενες τάπες) βάσει των νέων πλακιδίων :	180,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου πάνω από υφιστάμενα	840,00
5	Διάστρωση τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης	240,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου (στη θέση των αποξηλωμένων ουρητηρίων) :	200,00
7	Νέα επιχρίσματα αποκατάστασης τοιχοποιίας	100,00
8	Αναμονή ύδρευσης-απογέτευσης για νέο νιπτήρα (χωρίς την προμήθεια του νιπτήρα), στο σημείο των αποξηλωμένων ουρητηρίων	150,00
9	Κόψιμο υφιστάμενης ξύλινης πόρτας λόγω διάστρωσης νέων πλακιδίων.	50,00
ΣΥΝΟΛΟ		2.360,00€
Φ.Π.Α 24%		566,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		2,926,40€

Η ανάθεση της παραπάνω προμήθειας δύναται να γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και τους όρους της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης,

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε για τον προσδιορισμό του κόστους των παραπάνω.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής προμήθειας θα καλυφθεί από πόρους της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 09/04/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ




ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 09/04/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.



ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ