

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	1	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	0,60
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	2	ΝΑΟΙΚ 10.03	tonx10 m	11,00
3	Μεταφορά και συγκέντρωση προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης σε κάδο συσσώρευσης χωρητικότητας 6,50μ3 και εκφόρτωσή του	3	ΝΑΟΙΚ Α\10.02.Σ	τεμ.	3,00
4	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	4	ΝΑΟΙΚ 22.04	m3	0,30
5	Αποξήλωση κουφωμάτων από ξύλο, σίδηρο ή αλουμίνιο	5	ΝΑΟΙΚ 22.10.02.N	m2	40,00
6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	6	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	3.900,00
7	Καθαίρεση υαλοπινάκων από υπαρχων κουφώματα αλουμινίου	7	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01	m2	20,00
8	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 16 mm	8	ΝΑΟΙΚ 56.04.02	m2	40,00
9	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	9	ΝΑΟΙΚ 56.25	m2	40,00
10	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	10	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	500,00
11	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	11	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	kg	500,00
12	Λαμαρίνα γαλβανιζέ διάτρητη	12	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.02.Σ	m2	19,00
13	Κιγκλιδωμά από σιδηροσωλήνες	13	ΥΔΡ 6810	MM	95,00
14	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	14	ΝΑΟΙΚ 71.22	m2	60,00
15	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	15	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	m2	90,00
16	Μπιτζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	16	ΝΑΟΙΚ 74.22	MM	270,00
17	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	17	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	50,00
18	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	18	ΝΑΟΙΚ 77.31	m2	400,00
19	Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών, κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	19	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	550,00
20	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	20	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	MM	100,00
21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	21	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	100,00
22	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	22	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	90,00
23	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	23	ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.1Σ	m2	80,00
24	Μεμβράνη ασφαλείας τοποθετηση σε υαλοπίνακες	24	ΝΑΟΙΚ Ν\79.12.01.Σ	m2	400,00
25	Ανακαίνιση παλαιών εσωτερικών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα	25	ΝΑΟΙΚ Ν77.80.04	m2	100,00
26	Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου σε κουφώματα αλουμινίου	26	ΝΑΟΙΚ Ν\6502.02.4	m2	22,00
27	Υαλοστάσια αλουμινίου με υαλοπίνακες ανοιγόμενα και ανακλυνόμενα με κάτω σταθερό τμήμα και ανακλυνόμενος φεγγίτης τύπου ΠΑ2 και ΠΑ4 για το 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμού Δ.Κ. Μελισσίων	27	ΝΑΟΙΚ Ν\6517.5	m2	30,00
28	Υαλοστάσια αλουμινίου με υαλοπίνακες με σταθερό κάτω τμήμα και ανακλυνόμενο άνω τμήμα τύπου ΠΑ3 και ΠΑ9 για το 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ.Κ. Μελισσίων	28	ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.6	m2	15,00
29	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	29	ΝΑΟΙΚ 64.17	kg	3.550,00
30	Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης λάντζας	30	ΝΑΟΙΚ Ν\6417.1	TEM	1,00
31	Επένδυση τοίχων η ακμών με στρώματα προστασίας πάχους 50mm κατ'ελάχιστον	31	ΝΑΟΙΚ Ν\7940.ΣΧ.1	m2	90,00
32	Ισχυρή αντιολισθητική ταινία αυτοκόλλητη	32	ΝΑΟΙΚ Ν\73.76.ΣΧ2	μμ	100,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
33	Ενημερωτική πινακίδα έργου	33	ΝΑΟΙΚ Α\N61.10	ΤΕΜ	1,00
<b>2. Η/Μ</b>					
1	Σιφώνι νιπτήρα	34	ΑΤΗΕ 8160.5	ΤΕΜ	3,00
2	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	35	ΑΤΗΕ Ν\8307.2.02Σ	ΤΕΜ	3,00
3	Κρουσός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα	36	ΑΤΗΕ 8138.N	ΤΕΜ	3,00
4	Αποξήλωση εγκαταστάσεων κουζίνας που περιλαμβάνουν, νιπτήρες, μπαταρίες, σωληνώσεις ύδρευσης - αποχέτευσης ερμάρια και πάγκους	37	ΑΤΗΕ Ν\8157.2	ΤΕΜ	1,00
5	Έλεγχος ασφαλείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου στο Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Μελισσίων και αποκατάσταση φθορών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.	38	ΑΤΗΕ Ν\8991.ΣΧ1	ΤΕΜ	1,00

**Η συντάξασα**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥ  
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄