

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	1	ton	0,60	13,50	8,10	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	2	tonx10m	11,00	5,60	61,60	
3	Μεταφορά και συγκέντρωση προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης σε κάδο συσσώρευσης χωρητικότητας 6,50μ <sup>3</sup> και εκφόρτωσή του	ΝΑΟΙΚ Α\10.02.Σ		3	τεμ.	3,00	150,00	450,00	
4	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	4	m <sup>3</sup>	0,30	15,70	4,71	
5	Αποξήλωση κουφωμάτων από ξύλο, σίδηρο ή αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 22.10.02.N	ΟΙΚ 2275	5	m <sup>2</sup>	40,00	20,00	800,00	
6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	6	kg	3.900,00	0,35	1.365,00	
7	Καθαίρεση υαλοπινάκων από υπαρχων κουφώματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01	ΟΙΚ 2275	7	m <sup>2</sup>	20,00	20,00	400,00	
8	Ράφια ή χωρίσματα από μορισανίδες, πάχους 16 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.02	ΟΙΚ 5605	8	m <sup>2</sup>	40,00	36,50	1.460,00	
9	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.25	ΟΙΚ 5613.1	9	m <sup>2</sup>	40,00	155,00	6.200,00	
10	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	10	kg	500,00	4,50	2.250,00	
11	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	11	kg	500,00	5,30	2.650,00	
12	Λαμαρίνα γαλβανιζέ διάτρητη	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.02.Σ	ΟΙΚ 6402	12	m <sup>2</sup>	19,00	250,00	4.750,00	
13	Κιγκλιδωμά από σιδηροσωλήνες	ΥΔΡ 6810	ΥΔΡ 6810	13	MM	95,00	94,08	8.937,60	
14	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	14	m <sup>2</sup>	60,00	14,00	840,00	
15	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	15	m <sup>2</sup>	90,00	31,00	2.790,00	
16	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΝΑΟΙΚ 74.22	ΟΙΚ 7422	16	MM	270,00	2,80	756,00	
17	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	17	m <sup>2</sup>	50,00	1,70	85,00	
18	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	ΝΑΟΙΚ 77.31	ΟΙΚ 7735	18	m <sup>2</sup>	400,00	2,80	1.120,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>34.928,01</b>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>34.928,01</b>	
19	Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών, κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	19	m2	550,00	6,70	3.685,00	
20	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	20	MM	100,00	3,40	340,00	
21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	100,00	9,00	900,00	
22	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	22	m2	90,00	10,10	909,00	
23	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ Ν77.91.1Σ	ΟΙΚ 7791	23	m2	80,00	5,00	400,00	
24	Μεμβράνη ασφαλείας τοποθέτηση σε υαλοπίνακες	ΝΑΟΙΚ Ν79.12.01.Σ	ΟΙΚ 7813	24	m2	400,00	26,00	10.400,00	
25	Ανακαίνιση παλαιών εσωτερικών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα	ΝΑΟΙΚ Ν77.80.04	ΟΙΚ 7785.1	25	m2	100,00	11,30	1.130,00	
26	Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου σε κουφώματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν6502.02.4	ΟΙΚ 7609.2	26	m2	22,00	180,00	3.960,00	
27	Υαλοστάσια αλουμινίου με υαλοπίνακες ανοιγόμενα και ανακλινόμενα με κάτω σταθερό τμήμα και ανακλινόμενους φεγγίτες τύπου ΠΑ2 και ΠΑ4 για το 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ.Κ. Μελισσίων	ΝΑΟΙΚ Ν6517.5	70% ΟΙΚ 6521 30% ΟΙΚ 7609.2	27	m2	30,00	500,00	15.000,00	
28	Υαλοστάσια αλουμινίου με υαλοπίνακες με σταθερό κάτω τμήμα και ανακλινόμενο άνω τμήμα τύπου ΠΑ3 και ΠΑ9 για το 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ.Κ. Μελισσίων	ΝΑΟΙΚ Ν65.17.6	70% ΟΙΚ 6521 30% ΟΙΚ 7609.2	28	m2	15,00	450,00	6.750,00	
29	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΟΙΚ 64.17	ΟΙΚ 6418	29	kg	3.550,00	9,00	31.950,00	
30	Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης λάντζας	ΝΑΟΙΚ Ν6417.1	ΟΙΚ 6111	30	TEM	1,00	900,00	900,00	
31	Επένδυση τοίχων η ακμών με στρώματα προστασίας πάχους 50mm κατ'ελάχιστον	ΝΑΟΙΚ Ν7940.ΣΧ.1	ΟΙΚ 7940	31	m2	90,00	54,00	4.860,00	
32	Ισχυρή αντιολισθητική ταινία αυτοκόλλητη	ΝΑΟΙΚ Ν73.76.ΣΧ2	ΟΙΚ 7396	32	μμ	100,00	4,00	400,00	
33	Ενήμερωπική πινακίδα έργου	ΝΑΟΙΚ Α\Ν61.10	ΟΙΚ 6403	33	TEM	1,00	100,00	100,00	
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>116.612,01</b>	<b>116.612,01</b>
<b>2. Η/Μ</b>									
1	Σιφώνι νιπτήρα	ΑΤΗΕ 8160.5	Η/Μ 17	34	TEM	3,00	26,91	80,73	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>80,73</b>	<b>116.612,01</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>80,73</b>	<b>116.612,01</b>
2	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	ΑΤΗΕ Ν\8307.2.02Σ		35	ΤΕΜ	3,00	150,00	450,00	
3	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα	ΑΤΗΕ 8138.N	Η\Μ 11	36	ΤΕΜ	3,00	150,00	450,00	
4	Αποξήλωση εγκαταστάσεων κουζίνας που περιλαμβάνουν, νιπτήρες, μπαταρίες, σωληνώσεις ύδρευσης - αποχέτευσης ερμάρια και πάγκους	ΑΤΗΕ Ν\8157.2	Η\Μ 14	37	ΤΕΜ	1,00	400,00	400,00	
5	Έλεγχος ασφαλείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου στο Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Μελισσίων και αποκατάσταση φθορών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.	ΑΤΗΕ Ν\8991.ΣΧ1		38	ΤΕΜ	1,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Σύνολο : 2. Η/Μ</b>								<b>3.380,73</b>	<b>3.380,73</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									<b>119.992,74</b>
								18,00%	21.598,69
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα									<b>141.591,43</b>
								15,00%	21.238,71
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									<b>162.830,14</b>
									73,08
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ									<b>162.903,22</b>
								24,00%	39.096,77
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>201.999,99</b>

Η συντάξασα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥ  
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄