



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε χώρους του Γραφείου Κίνησης και Φύλαξης οχημάτων στην Κοινότητα Μελισσίων Δήμου Πεντέλης». Α.Μ.: 19/2020 Δ.Υ.Κ.Π.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έσοδα του Δήμου Πεντέλης
CPV: 39717200-3 & 45331220-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών ψύξης και θέρμανσης, στο Γραφείο Κίνησης και Φύλαξης Οχημάτων του Δήμου Πεντέλης στην Κοινότητα Μελισσίων.

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια θα αφορά, δύο (2) κλιματιστικές μονάδες ψύξης/θέρμανσης τύπου db inverter, οι οποίες θα ικανοποιούν τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- ψυκτική ισχύς 8.000 btu/h
- θερμική ισχύς 9.000btu/h,
- στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας μικρότερη ή ίση των:
25 db στη χαμηλότερη ισχύ λειτουργίας και
40 db στη μέγιστη ισχύ λειτουργίας.
- στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας μικρότερη ή ίση των 60 db.

Οι κλιματιστικές μονάδες θα φέρουν κατ' ελάχιστον Ενεργειακή Σήμανση A, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1122 Β/17-6-08 και θα φέρουν σύστημα αποφυγής ανάπτυξης μικροοργανισμών/μούχλας στο εσωτερικό τους.

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια εγγύηση για τον συμπιεστή και δύο έτη για τα υπόλοιπα μέρη του.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων (ψυκτικές σωληνώσεις, μονώσεις, αποχετεύσεις κλπ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η μεταφορά όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στο χώρο εγκατάστασης.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν σήμανση C.E.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον χώρο εγκατάστασής τους.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας.

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του.

Τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά είναι οι κατ' ελάχιστον απαιτήσεις της Υπηρεσίας για τα υπό προμήθεια είδη και την τοποθέτησή τους.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια και εγκατάσταση της κλιματιστικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€). Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α. 45-7135.001.

Η ανάθεση της παραπάνω προμήθειας δύναται να γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16.

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε για τον προσδιορισμό του κόστους της παραπάνω προμήθειας.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/10/2020	ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/10/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π.
ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α