



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: «Προμήθεια σαράντα (40) σταθερών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικών χώρων για τα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης»  
Εκτιμωμένη δαπάνη 6.200,00€ συμπ. 24% ΦΠΑ  
Αριθ. Μελέτης: 10/2021 Τ.Υ.  
CPV: 39224340-3 Κάδοι

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. πρωτ. αίτημα 48/10-03-2021 του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης κας. Αιμιλίας Λεονταρίτου και αφορά την προμήθεια σαράντα (40) σταθερών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικών χώρων χωρητικότητας 60lt για τα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

Η σχετική προμήθεια κρίνεται σκόπιμη για την αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την καθαριότητα, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την σωστή λειτουργικότητα του αύλειου χώρου των σχολείων.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια σαράντα (40) σταθερών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικών χώρων χωρητικότητας 60lt για τα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

Προμήθεια απορριμματοδέκτη με στέγαστρο:

Πρακτικός κυλινδρικός απορριμματοδέκτης 60λίτρων, ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 40χιλ. μορφής "H" ιδιαίτερα να είναι σταθερός καθώς θα καταλήγει σε ενισχυμένα πέλματα με οπές για την στήριξη του απορριμματοδέκτη στο έδαφος. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από διάτρητη λαμαρίνα και στον πυθμένα του πάχους 8χιλ. θα φέρει οπές αποστράγγισης υδάτων. Ο κάδος θα πρέπει να ανατρέπεται για την εύκολη εκκένωση του και να ασφαλίζει σε σημείο ασφάλισης για να μη περιστρέφεται ανεξέλεγκτα.

Ο απορριμματοδέκτης θα φέρει στη κορυφή του καμπυλωτό στέγαστρο για την αποφυγή εισροής βρόχινων υδάτων στο εσωτερικό του.

Το βάρος του κάδου θα είναι 14 κιλά περίπου.

Οι βίδες στήριξης του απορριμματοδέκτη στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα.

Οι υπό προμήθεια κάδοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, καινούργιοι, αμεταχείριστοι, να είναι μεγάλης αντοχής και κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους.

Κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων, εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθοριζόμενοι.

Σε περίπτωση βλάβης διευκρινίζεται ότι ο προμηθευτής, καθίσταται υπεύθυνος ώστε τουλάχιστον εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης, να ανταποκριθεί και να μεριμνήσει για την επισκευή της. Θα φροντίσει δηλαδή για την παραλαβή, μεταφορά, επιδιόρθωση και επιστροφή του κάδου στο σημείο παραλαβής.

Σε περίπτωση που η επισκευή είναι αδύνατη, θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του προϊόντος.

Για όλα τα είδη, η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει πλήρως και καθ' όλη τη διάρκειά της, το κόστος της εργασίας, των ανταλλακτικών καθώς και της μεταφοράς που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης.

Η έναρξη της εγγύησης θα ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας.

Στην προμήθεια δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των κάδων.

Η παραπάνω προμήθεια είναι οι κατ' ελάχιστον απαιτήσεις της σχολικής επιτροπής και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνική περιγραφή για πλήρη περαιωμένη προμήθεια σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την προμήθεια είναι:

A/A	Είδος	Τεμάχια	Τιμή τεμαχίου	Μερικό Σύνολο
1	ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	40	125,00 €	5.000,00 €
			Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	5.000,00 €
			ΦΠΑ 24%	1.200,00 €
			Τελικό Σύνολο	6.200,00 €

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνική περιγραφή για πλήρη  
Η ανάθεση της παραπάνω προμήθειας δύναται να γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και τους όρους της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/03/2021  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/03/2021  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

