



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΡΑΥΣΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΝΕΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Εκτιμωμένη δαπάνη: 3.005,76€€ συμπ. ΦΠΑ 24%

Αριθ. Μελέτης: 22/2022 Τ.Υ.

CPV: 44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. πρωτ. αίτημα 102/05-07-2022 της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης κας Σέβη Πάχνη και αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση θραυσμένων υαλοπινάκων στο Λύκειο Νέας Πεντέλης και 1ο Γυμνάσιο Μελίσσιων του Δήμου Πεντέλης»

Η προμήθεια και εργασίες για την αντικατάσταση θραυσμένων κρυστάλλων στα γυμνάσια και λύκεια του Δήμου Πεντέλης είναι απαραίτητες ώστε να είναι ασφαλείς οι μαθητές και το προσωπικό της κάθε σχολικής μονάδας.

Ειδικότερα:

Στο Λύκειο Νέας Πεντέλης θα γίνουν:

- Αντικατάσταση και τοποθέτηση σε σιδερένια πλαίσια 12 υαλοπινάκων τύπου laminate (4+4) clear διαφόρων διαστάσεων
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση σε επάλληλο κούφωμα διπλού υαλοπίνακα τύπου (3+3) clear διαστάσεων περίπου: 95*90
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση σε σταθερό κούφωμα διπλού υαλοπίνακα τύπου 5 +διάκενο+5, διαστάσεων περίπου: 96*45
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση σε επάλληλο κούφωμα υαλοπίνακα τύπου laminate (5+5) clear, διαστάσεων περίπου: 93*130
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση (στο χώρο του Γυμνασίου) σε σταθερό κούφωμα διπλού υαλοπίνακα τύπου (3+3) clear διαστάσεων περίπου: 74*100
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση (στο χώρο του Γυμνασίου) διπλού υαλοπίνακα τύπου 5 +διάκενο+5, διαστάσεων περίπου: 96*90
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση (στο χώρο του Γυμνασίου) 2 υαλοπινάκων φόρμα τύπου laminate (5+5) clear, διαστάσεων περίπου: 60*60

Στο 1^ο Γυμνάσιο Μελισσίων θα γίνουν:

Αντικατάσταση σπασμένων διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων με υαλοπίνακες ίδιου τύπου, διαστάσεων περίπου:

- 1 – 50*75
- 1 – 62*88
- 1 – 50*74
- 1 – 65*88
- 1 – 50*74
- 1 – 65*88
- 1 – 50*43
- 1 – 49*45
- 1 – 80*77
- 2 – 126*63

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του έργου θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του.

Η απομάκρυνση των καθαιρέσεων και των άχρηστων υλικών από τις επισκευές καθώς και την απόρριψή τους σε χώρο που επιτρέπεται θα γίνεται με ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου των σχολείων και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των μαθητών, του προσωπικού και των διερχομένων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ(€)
ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ		
1	Αντικατάσταση και τοποθέτηση σε σιδερένια πλαίσια 12 υαλοπινάκων τύπου laminate (4+4) clear διαφόρων διαστάσεων	435,00€
2	Αντικατάσταση και τοποθέτηση σε επάλληλο κούφωμα διπλού υαλοπίνακα τύπου (3+3) clear διαστάσεων περίπου: 95*90	185,00€
3	Αντικατάσταση και τοποθέτηση σε σταθερό κούφωμα διπλού υαλοπίνακα τύπου 5 +διάκενο+5, διαστάσεων περίπου: 96*45	103,00€
4	Αντικατάσταση και τοποθέτηση σε επάλληλο κούφωμα υαλοπίνακα τύπου laminate (5+5) clear, διαστάσεων περίπου: 93*130	188,00€
5	Αντικατάσταση και τοποθέτηση (στο χώρο του Γυμνασίου) σε σταθερό κούφωμα διπλού υαλοπίνακα τύπου (3+3) clear διαστάσεων περίπου: 74*100	165,00€
6	Αντικατάσταση και τοποθέτηση (στο χώρο του Γυμνασίου) διπλού υαλοπίνακα τύπου 5 +διάκενο+5, διαστάσεων περίπου: 96*90	180,00€
7	Αντικατάσταση και τοποθέτηση (στο χώρο του Γυμνασίου) 2 υαλοπινάκων φόρμα τύπου laminate (5+5) clear, διαστάσεων περίπου: 60*60	118,00€
1°ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ		
1	Αντικατάσταση σπασμένων διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων με υαλοπίνακες ίδιου τύπου , διαφόρων διαστάσεων	1.050,00€
ΣΥΝΟΛΟ		2.424,00€
Φ.Π.Α. 24%		581,76€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3.005,76€

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε για τον προσδιορισμό του κόστους των παραπάνω.

Η ανάθεση της παραπάνω προμήθειας δύναται να γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και τους όρους της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 07/07/2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 07/07/2022
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ