

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	3.000,00
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	2	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	270,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	3	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	20,00
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	300,00
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	5	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	900,00
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	6	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	600,00
7	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	7	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	2.500,00
8	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	8	ΝΑΥΔΡ 4.13	m3	200,00
9	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	9	ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	TEM	30,00
10	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	10	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	TEM	30,00
11	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	11	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	TEM	20,00
12	Μεταφορές προϊόντων καθαιρέσεων, εκσκαφών, αποξηλώσεων κλπ. δια μέσου οδών καλής βατότητας	12	ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.01	ton.km	44.000,00
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων με μηχανικά μέσα	13	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30	m3	1.000,00
14	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	14	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	9.600,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδροροή) από σκληρό Ρ.Υ.Υ.	15	ΑΤΗΕ Ν.8063	m	50,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	16	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	1.850,00
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	17	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	700,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	18	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	500,00
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	19	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	550,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	20	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	20.000,00
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	21	ΝΑΟΔΟ Β51	m	4.000,00
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	22	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	4.500,00
9	Φρεάτιο απορροής ομβρίων διαστάσεων 0,20μ.Χ0,20μ. και βάθος 0,20μ	23	ΝΑΟΔΟ Ν\Β66.1	TEM	50,00
10	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	24	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	15.000,00
11	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	25	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	160,00
12	Ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίου επίσκεψης	26	ΝΑΟΔΟ Ν\Β96	TEM	6,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	27	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	20.100,00
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	28	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	200,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	29	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.530,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	30	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	1.530,00

Ο μελετητής

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3
 με βαθμό Β'

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Ο Διευθυντής**

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4
 με βαθμό Α'