

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	1	ton	30,00	1,65	49,50	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	2	tonx10m	300,00	5,60	1.680,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.km	2.500,00	0,35	875,00	
4	Μεταφορά και συγκέντρωση προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης σε κάδο συσσώρευσης και εκφόρτωσή του	ΝΑΟΙΚ Ν\10.08	ΟΙΚ 1101	4	TEM	17,00	150,00	2.550,00	
5	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	5	m3	10,00	15,70	157,00	
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	6	m3	10,00	32,75	327,50	
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	7	m3	10,00	60,75	607,50	
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	8	m2	100,00	7,90	790,00	
9	Καθαίρεση μόνωσης Δώματος παντός τύπου και υλικών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01	ΟΙΚ 2236	9	m2	300,00	15,00	4.500,00	
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	10	m2	100,00	4,50	450,00	
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.21.02	ΟΙΚ 2239	11	m2	5,00	7,80	39,00	
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	12	m2	200,00	6,70	1.340,00	
13	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	13	m2	300,00	5,60	1.680,00	
14	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	14	TEM	2,00	39,00	78,00	
15	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	15	m2	40,00	16,80	672,00	
16	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	16	kg	150,00	0,35	52,50	
17	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	17	m2	80,00	2,20	176,00	
Σε μεταφορά								16.024,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								16.024,00	
18	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ 2239	18	m2	20,00	2,70	54,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								16.078,00	16.078,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	19	m3	10,00	106,00	1.060,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	20	m3	10,00	16,80	168,00	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	21	m2	25,00	22,50	562,50	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	22	kg	800,00	1,07	856,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	23	kg	300,00	1,01	303,00	
6	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	24	m2	40,00	22,50	900,00	
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 2 πλίνθων	ΝΑΟΙΚ 46.10.06	ΟΙΚ 4666.1	25	m2	25,00	67,50	1.687,50	
8	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	26	m2	50,00	2,60	130,00	
9	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	27	m2	30,00	118,00	3.540,00	
10	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπαπική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	28	m2	20,00	123,00	2.460,00	
11	Εντοιχισμένες ντουλάπες	ΝΑΟΙΚ 54.75	ΟΙΚ 5472.1	29	m2	20,00	112,00	2.240,00	
12	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 22 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.01	ΟΙΚ 5604	30	m2	5,00	39,00	195,00	
13	Συρτάρια για κουζίνοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m ²	ΝΑΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	31	TEM	15,00	33,50	502,50	
14	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	32	m2	30,00	28,00	840,00	
15	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	33	m2	15,00	225,00	3.375,00	
16	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	34	m2	10,00	180,00	1.800,00	
17	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	ΝΑΟΙΚ 61.21	ΟΙΚ 6121	35	kg	200,00	3,40	680,00	
18	Κατασκευή μεταλλικής υδρορροής	ΝΑΟΙΚ Ν/61.23.01	Η/Μ 1	36	μμ	20,00	45,00	900,00	
19	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 62.41	ΟΙΚ 6239	37	kg	170,00	6,20	1.054,00	
20	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	38	m2	18,00	200,00	3.600,00	
Σε μεταφορά								26.853,50	16.078,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								26.853,50	16.078,00
21	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	39	m2	35,00	280,00	9.800,00	
22	Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων σιδήρου ή κουφωμάτων αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν162.24	ΟΙΚ 6224	40	m2	100,00	30,00	3.000,00	
23	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	41	kg	300,00	4,50	1.350,00	
24	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	42	m	20,00	20,00	400,00	
25	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	43	m2	18,00	56,00	1.008,00	
26	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική στή	ΝΑΟΙΚ 64.47	ΟΙΚ 6447	44	m2	100,00	2,80	280,00	
27	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.08	ΟΙΚ 6508	45	m2	30,00	165,00	4.950,00	
28	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	46	m2	150,00	45,00	6.750,00	
29	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	47	m2	500,00	13,50	6.750,00	
30	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	48	m2	100,00	22,50	2.250,00	
31	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	49	m2	100,00	23,50	2.350,00	
32	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	50	m2	25,00	67,50	1.687,50	
33	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 73.26.02	ΟΙΚ 7328.1	51	m2	50,00	39,00	1.950,00	
34	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	52	m2	50,00	31,00	1.550,00	
35	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	53	m2	100,00	33,50	3.350,00	
36	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	54	MM	50,00	4,50	225,00	
37	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	55	m2	200,00	14,60	2.920,00	
38	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.76	ΟΙΚ 7396	56	MM	550,00	5,60	3.080,00	
39	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.06	ΟΙΚ 7452	57	m2	10,00	99,00	990,00	
40	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	58	m2	2,00	84,00	168,00	
Σε μεταφορά								81.662,00	16.078,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								81.662,00	16.078,00
41	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	59	MM	10,00	39,00	390,00	
42	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	ΟΙΚ 7621	60	m2	3,00	38,90	116,70	
43	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.22.01	ΟΙΚ 7609.2	61	m2	30,00	39,00	1.170,00	
44	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	62	m2	10,00	3,90	39,00	
45	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	63	m2	500,00	1,70	850,00	
46	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	64	m2	300,00	2,20	660,00	
47	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	65	m2	200,00	3,40	680,00	
48	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	66	m2	50,00	2,20	110,00	
49	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	67	m2	300,00	6,70	2.010,00	
50	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	68	m2	300,00	6,70	2.010,00	
51	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ 77.66	ΟΙΚ 7766	69	m2	40,00	7,80	312,00	
52	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	70	m2	550,00	9,00	4.950,00	
53	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	71	m2	550,00	10,10	5.555,00	
Σε μεταφορά								100.514,70	16.078,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								100.514,70	16.078,00
54	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	72	m2	200,00	12,40	2.480,00	
55	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	73	m2	500,00	5,00	2.500,00	
56	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	74	m2	500,00	5,00	2.500,00	
57	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	75	m2	120,00	13,00	1.560,00	
58	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	76	m2	30,00	15,50	465,00	
59	Υγρομόνωση - προστασία επιφανειών λιθοδομών, σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών, τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου Betonfix 300 της Sintecno ή ισοδύναμο	ΝΑΟΙΚ Ν\79.08.01	ΟΙΚ 7903	77	m2	500,00	16,97	8.485,00	
60	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	78	m2	300,00	2,20	660,00	
61	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	79	m2	300,00	7,90	2.370,00	
62	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	80	m2	300,00	7,90	2.370,00	
63	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	ΟΙΚ 7912	81	m2	200,00	13,50	2.700,00	
64	Επισκευή υγρομόνωσης δώματος σε συγκεκριμένα σημεία	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.4	ΟΙΚ 7912	82	m2	60,00	60,00	3.600,00	
65	Μεταλλικό προστατευτικό σφραγιστικού υλικού για αρμό διαστολής	ΝΑΟΙΚ Ν\79.17	ΟΙΚ 7244	83	m	18,00	30,00	540,00	
66	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	84	MM	300,00	11,20	3.360,00	
67	Ηχομονωτική μεμβράνη από συμπυκνωμένο PVC	ΝΑΟΙΚ Ν\79.55	ΟΙΚ 7934	85	m2	40,00	17,00	680,00	
68	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	86	m2	30,00	53,60	1.608,00	
Σε μεταφορά								136.392,70	16.078,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								136.392,70	16.078,00
69	Σφραγιστικό κορδόνι πολυαιθυλενίου στεγάνωσης αρμών διαστολής, από P.V.C. ή PE ή άλλου συνδετικού υλικού, πλάτους 200mm	ΝΑΥΔΡ Ν\10.12	ΥΔΡ 6620.1	87	ΜΜ	95,00	5,00	475,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								136.867,70	136.867,70
3. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 50cmX50cm και βάθος 70cm με καλυμμα	ΑΤΗΕ Ν\8066.2.2	Η/Μ 10	88	ΤΕΜ	3,00	180,00	540,00	
2	Αποξήλωση νιπτήρων, κρουνών και δοχείων πλήσεως με αποκατάσταση των σωληνώσεων υπάρχουσας εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης	ΑΤΗΕ 8100.5.N	Η/Μ 13	89	ΤΕΜ	50,00	193,49	9.674,50	
3	Ποδοβαλβίδα μονή δαπέδου με μία παροχή με την τοποθέτησή της	ΑΤΗΕ Ν\8108.Σ.1	Η/Μ 12	90	ΤΕΜ	3,00	150,00	450,00	
4	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	Η/Μ 13	91	ΤΕΜ	30,00	57,95	1.738,50	
5	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Η/Μ 13	92	ΤΕΜ	3,00	70,31	210,93	
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2	Η/Μ 14	93	ΤΕΜ	30,00	192,13	5.763,90	
7	Ντουζέρα από πορσελάνη , με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων 70x70cm περίπου	ΑΤΗΕ Ν\8151.2.3	Η/Μ 14	94	ΤΕΜ	1,00	138,69	138,69	
8	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ΑΤΗΕ 8153.1	Η/Μ 15	95	ΤΕΜ	30,00	144,92	4.347,60	
9	Δοχείο πλήσεως αποχωρητηρίου πλαστικό επιτοιχίου υψηλής πίεσεως με μπουτόν επί τοίχου	ΑΤΗΕ 8153.1.Σ	Η/Μ 15	96	ΤΕΜ	30,00	58,74	1.762,20	
10	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	Η/Μ 17	97	ΤΕΜ	20,00	158,49	3.169,80	
11	Νιπτήρας επικαθήμενος πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.1.N		98	ΤΕΜ	20,00	76,59	1.531,80	
12	Σιφώνι νιπτήρα	ΑΤΗΕ 8160.5	Η/Μ 17	99	ΤΕΜ	3,00	26,91	80,73	
13	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 20 cm μήκους 1,20 m	ΑΤΗΕ 8165.1.2	Η/Μ 17	100	ΤΕΜ	3,00	178,42	535,26	
14	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42X60	ΑΤΗΕ Ν\8168.2	Η/Μ 13	101	ΤΕΜ	10,00	21,24	212,40	
15	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΑΤΗΕ 8181.2	Η/Μ 14	102	ΤΕΜ	6,00	105,42	632,52	
Σε μεταφορά								30.788,83	152.945,70

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								30.788,83	152.945,70
16	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm	ΑΤΗΕ 8431.2.1	Η/ΛΜ 26	103	m2	1,00	36,66	36,66	
17	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm	ΑΤΗΕ 8431.2.2	Η/ΛΜ 26	104	m2	1,00	40,89	40,89	
18	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm	ΑΤΗΕ 8431.2.3	Η/ΛΜ 26	105	m2	1,00	46,92	46,92	
19	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 355 mm	ΑΤΗΕ 8431.2.4	Η/ΛΜ 26	106	m2	1,00	54,16	54,16	
20	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	ΑΤΗΕ 8732.1.2	Η/ΛΜ 41	107	m	10,00	3,20	32,00	
21	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	ΑΤΗΕ 8732.1.3	Η/ΛΜ 41	108	m	10,00	3,98	39,80	
22	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm	ΑΤΗΕ 8732.2.3	Η/ΛΜ 41	109	m	30,00	3,96	118,80	
23	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 48mm βαρέως τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8732.1.7	Η/ΛΜ 41	110	m	10,00	7,78	77,80	
24	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ΑΤΗΕ 8735.2.1	Η/ΛΜ 41	111	ΤΕΜ	10,00	3,89	38,90	
25	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm	ΑΤΗΕ 8735.2.3	Η/ΛΜ 41	112	ΤΕΜ	10,00	5,44	54,40	
26	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.1	Η/ΛΜ 46	113	m	40,00	5,07	202,80	
27	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.2	Η/ΛΜ 46	114	m	50,00	5,42	271,00	
28	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm ²	ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5	Η/ΛΜ 47	115	m	30,00	11,43	342,90	
29	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 140 mm	ΝΑΟΙΚ 21.03.02	ΥΔΡ 6620.2	116	m	30,00	9,00	270,00	
30	Καθαίρεση μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου του 1ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης (Τσάκωνα 6)	ΝΑΟΙΚ Ν\22.56	ΟΙΚ 6102	117	ΤΕΜ	1,00	250,00	250,00	
31	Σετ WC ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Ν\5613.2	ΟΙΚ 5613.1	118	ΤΕΜ	1,00	800,00	800,00	
32	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ 6081.1	119	m3	17,00	6,70	113,90	
33	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	120	m3	7,00	17,15	120,05	
34	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	121	m3	6,00	16,05	96,30	
Σε μεταφορά								33.796,11	152.945,70

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								33.796,11	152.945,70
35	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.02	ΥΔΡ 6711.1	122	m	15,00	4,20	63,00	
36	Μεταλλική δεξαμενή πετρελαίου	ΗΛΜ Ν\29	ΗΛΜ 29	123	TEM	1,00	1.600,00	1.600,00	
Σύνολο : 3. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								35.459,11	35.459,11
Άθροισμα									188.404,81
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	33.912,87
Άθροισμα									222.317,68
Απρόβλεπτα								15,00%	33.347,65
Άθροισμα									255.665,33
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									6.000,00
Άθροισμα									261.665,33
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									1.080,00
Άθροισμα									262.745,33
Πρόβλεψη αναθεώρησης									19.505,38
Άθροισμα									282.250,71
ΦΠΑ								24,00%	67.740,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									349.990,88

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΤΑΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ